

Załącznik nr 1 do Umowy z dnianr kanc.

Wytyczne Zamawiającego do wyceny i wykonania remontu i naprawy sieci ciepłowniczej, zlokalizowanej na terenie Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr1 S.A., w Łodzi ul. Dubois 119.

Zadanie polega na wymianie odcinka istniejących rur ciepłowniczych o średnicy \varnothing 100, 65, 50, ułożonych częściowo w kanale nie przejazdowym na rury preizolowane o tej samej średnicy z podziałem na dwa etapy.

Etap I – odcinek ciepłociągu od komory przy nowym hangarze do bud.1/10.

Etap II – odcinek ciepłociągu od bud.1/10 do bud.1/59.

Przed przystąpieniem do wyceny i prac wymiary sprawdzić z natury.

Parametry czynnika grzewczego 90°C/70°C, sieć ciepłownicza – niska strona.

Zakres robót obejmuje :

1. Rozebranie nawierzchni wraz z odtworzeniem, w miejscach w których występuje.
2. Wykopy (częściowo ręczne) na odkład.
3. Demontaż kanału ciepłowniczego i istniejących rur o średnicy \varnothing 100, 65, 55 na odcinku wymiany.
4. Ułożenie nowych rur preizolowanych o średnicy rury \varnothing 100, 65, 55 + izolacja.
5. Na każdym przyłączy zainstalować zawory preizolowane oraz wprowadzić rurę do budynku i połączyć się z istniejącym zaworem przy rozdzielaczach.
6. Zasypanie rur nowym piaskiem.
7. Dostosowanie połączeń przyłączy w komorach ciepłowniczych do nowych rur.
8. Odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego, dotyczy również zieleni.
9. Wywóz i utylizacja odpadów.
10. Opracowanie dokumentacji technicznej i powykonawczej.